海塘錄

一

海塘錄

四庫全書珍本初集
史部
地理類

商務印書館受教育部中央圖書館籌備處委託景印故宮博物院所藏文淵閣本

詳校官監察御史臣王爾烈

刑部郎中臣許兆椿覆勘

欽定四庫全書　　史部十一

海塘録　　地理類四　河渠之屬

提要

臣等謹案海塘録二十六卷

國朝翟均廉撰均廉有周易章句証異已著録

浙江海塘在海寧縣南漢唐以來遞有修築

至

國朝軫念民依講求尤備

聖祖仁皇帝暨我
皇上均
親臨相度用建萬年保障之基是編綜括形勢統
叙源流恭錄
詔諭聖製冠於卷首次為圖說一卷疆域一卷建築
四卷名勝三卷古蹟二卷祠祀二卷奏議五
卷藝文八卷雜志一卷徵引各史紀志及玉
海乾道咸淳臨安志四朝聞見錄明各朝實

錄諸書考訂徵引頗為該洽如訂正鹽官海塘長百二十四里唐開元時所築舊志作二百二十四里者誤引泊宅編載宋制有鐵符鎮海皆史傳所未載他如海寧之隄築於沈譲諸又志乘所未備考浙江通志雖有海塘事宜一門然僅止雍正十一年而止是編詳敘至乾隆二十九年凡

聖謨指示

睿慮周詳以及臣工奏議皆謹為詮叙尤足以昭
示後來其中如建築門叙述宋制而不及引
咸淳臨安志所載林大鼐之議明安然之築
石隄明實録載於洪武十年而書中誤作十
一年間有脫畧然不足累其全書也乾隆四
十六年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

海塘録卷首一

詔諭

聖祖仁皇帝

康熙四十六年十二月十四日工部奉

上諭朕宵旰勤民視如赤子無一時一事不思為閭閻圖經久之計江南浙江生齒殷繁地不加增而仰食者日衆其風土陰晴燥濕及種植所宜迥與西北有異朕屢

國立北平圖書館藏

經巡省察之甚悉大抵民恃田畝為生田資灌溉為急雖東南名稱水鄉而水溢易泄旱熯難支夏秋之間經旬不雨則土坼而苗傷矣濱河低田猶可戽水濟用高仰之地力無所施往往三農坐困朕茲為民生再三籌畫非修治水利建立閘座使蓄水以灌輸田疇無以為農事緩急之備江南省蘇州松江常州鎮江浙江省杭州嘉興湖州各府屬州縣或近太湖或通潮汐宜於所有河渠水口度地建閘隨時啟閉水有餘則宣洩之水

不足則瀦蓄以備用其有支河港蕩淤淺者宜并加疏濬使引水四達仍行建閘多蓄一二尺之水即田高一二尺者資以灌溉矣多蓄四五尺之水即田高四五尺者資以灌溉矣行之永久可俾高下田畝無憂旱潦此于運河無涉而于民生實大有裨益今漕運總督與江浙督撫方料理截漕散賑爾部速移文該督撫等令將各州縣河渠應建閘蓄水之處並應建若干座通行確察明晰具奏爾部即遵諭行特諭

世宗憲皇帝

雍正元年九月十七日王大臣等欽奉

上諭錢鏐時所築塘隄中間雖被沖壞至今尚有存者數年來督撫等所修塘隄俱虛冒錢糧於不當修築處修築以致隨修隨壞又聞得赭山有三處海口今一處淤沙壅塞水不通流若濬治疏通使潮汐不致留沙壅塞則海寧一帶塘工方可保固有言之者雖未必穩知不可不留意抑或地方大臣恐靡費錢糧將此等處雖明

知而不顧也爾等傳諭該督撫知之欽此

雍正二年八月十四日欽奉

上諭朕思天地之間惟此五行之理人得之以生全物得之以長養而主宰五行者不外夫陰陽陰陽者即鬼神之謂也孔子言鬼神之德體物而不可遺豈神道設教哉益以鬼神之事即天地之理故不可以偶忽也凡小而邱陵大而川嶽莫不有神焉主之故皆當敬信而尊事況海為四瀆之歸宿乎使以為不足敬則堯舜之君

何以柴望秩于山川文武之君何以懷柔百神及河喬
嶽今愚民昧於此理往往信淫祀而不信神明慠慢褻
瀆致干天譴夫善人多而不善人少則天降之福即稍
有不善者亦蒙其庇不善人多而善人少則天降之罰
雖善者亦被其殃近者江南報上海崇明諸處海水泛
溢浙江又報海寧海鹽平湖會稽等處海水沖決隄防
致傷田禾朕痛切民隱憂心孔殷水患雖關乎天數或
亦由近海居民平日享安瀾之福絶不念神明庇護之

力傲慢褻瀆者有之夫敬神固理所當然而趨福避禍之道即在乎此能敬則謂之順天不敬則謂之褻天褻天之人顧可望綏寧之福乎詩曰敬天之怒無敢戲豫又曰畏天之威于時保之朕固當朝乾夕惕不遑寧處以敬承天意亦願爾百姓共凜此言內盡其心外盡其禮敬神如神在實以至誠昭事而不徒尚乎虛文人意即神意一念之感格自足以致休祥豈獨一鄉一家之被其澤哉爾百姓果能人人心存敬畏必獲永慶安瀾

著該督撫將此諭旨令地方官家諭戶曉俾沿海居民
一體知悉特諭

雍正二年八月二十四日戶部欽奉

上諭前因江浙督撫等摺奏七月十八十九等日驟雨大
風海潮泛溢衝決隄岸沿海州縣近海村莊居民田廬
多被漂沒朕即密諭速行具本奏聞賑恤但思被災小
民望賑孔迫若待奏請方行賑恤恐時日耽延災民不
能即沾實惠朕心深為惻惻著該督撫委遣大員踏勘

被災小民即動倉庫錢糧速行賑濟務使災黎不致失
所其應免錢糧田畝即詳細察明請蠲凡海潮未至之
村莊不得混行濫冒至於緊要隄岸衝決之處務須速
行修築無使鹹水流入田畝朕念切痌瘝務令早沾實
惠該地方官各宜實心奉行加意撫綏俾凋瘵得蘇生
全速遂以副朕勤恤民隱至意爾部即行文各該督撫
遵奉速行特諭

雍正二年九月二十一日欽奉

上諭今歲七月中颶風海潮泛溢江南浙江沿海州縣衛所隄岸多被衝塌居民田廬漂沒朕軫念深切已降諭
旨令江浙地方官亟行賑濟撫綏毋使災黎失所今被衝海塘若不及時修築恐鹹水灌入內河有礙耕種爾督撫等著即查明各處損壞塘工料估價值動正項錢糧作速興工至沿海失業居民度日艱難藉此傭役俾日得工價以資餬口是拯救窮民之法即寓其中矣將此再行飭諭務期實心遵旨速行以副朕憂恤元元至

意倘有不肖地方官扣尅工銀及怠緩不力者該督撫嚴查即行題叅從重治罪特諭

雍正二年九月二十二日

諭湖廣總督楊宗仁江西巡撫裴𠌯度今歲各省秋成大有惟浙江江南沿海地方七月十八九等日海潮泛溢近海田禾不無損壞朕軫念災黎惟恐失所業經嚴飭各省督撫發倉賑濟多方撫恤但蘇松杭嘉等府人稠地狹向來出米無多雖豐年亦仰給於湖廣江西等省

今沿海被災恐將來米價騰貴小民艱食湖廣江西地居
上流今歲豐收爾可速動司庫銀兩湖廣買米十萬石
江西買米六萬石運交浙江巡撫平糶所糶之銀仍移
還補庫其米應於何處交卸爾即咨會浙江巡撫酌議
速行務於浙民有益毋得怠緩遲悞特諭

雍正二年十月二十五日欽奉

上諭江浙兩省沿海地方於七月十八十九兩日皆被潮
水漂沒居民廬舍雖經頒旨加意賑恤然朕憫惻之念

至今尚未能釋惟有朝夕警惕以答
天意但海為衆水所歸無不容納今乃狂潮泛溢水不循
軌甚者海洋潛藏匪類亦未可定稽諸前事往往有之
沿海各省督撫提鎮務須實心愛養小民整理營伍俾
閭閻各安其業汛防有備無虞毋令海洋别生事端庶
不負朕委任之意特諭
雍正二年十二月初四日吏部尚書朱軾面奉
上諭浙江沿海塘工最為緊要署巡撫石文焯前奏必須

通用石塊修築後又奏稱不必用石全無定見誠恐貽悞塘工朕已諭令法海佟吉圖作速詳議具奏矣但恐法海等初任不諳練地方情形爾曾為浙江巡撫必知海塘緣由著馳驛前往浙江將作何修築之處會同法海佟吉圖詳查定議交與法海等修築爾即回京朕思海塘關係民生必須一勞永逸務要工程堅固不得吝惜錢糧江南海塘亦為緊要爾浙江事竣即至蘇州會同何天培鄂爾泰將查勘蘇松塘工如何修築之處亦

定議具奏欽此

雍正三年五月十六日內閣奉

上諭江南浙江海塘已差尚書朱軾會同江浙巡撫查勘估議具奏但沿海黎庶全賴堅築海塘捍禦潮汐得以保全生聚事關民瘼朕時刻在念若塘工遲悞則海濱之人未能安居樂業所派効力人員雖經赴工惟恐遷延時日驟難告竣亦未可定著巡撫張楷法海等星速遴委幹員動支司庫錢糧立限堅築尅期報完務使永

保安瀾毋得因循延緩亦不得草率塞責貽悮民生欽

此

雍正三年十一月署浙江廵撫傳敏因紹興府知

府特晉德於條石塘内填用亂石飭令改築據實

題奏奉

旨據奏紹興府海塘工程原議皆用條石後以條石不易

購致限期已迫遂用條石托外亂石填中今恐日後坍

塌仍改用條石請寛限期等語海塘工程關係民生最

為緊要必須一勞永逸若因條石一時難以購致從前
便當聲明緣由奏請展限何得草率從事和順係隆科
多結納私人特晉德曾經隆科多在朕前薦舉此必特
晉德受隆科多之囑託照看和順是以聽其苟且塞責
傅敏不早行查奏亦屬徇情著交與新任巡撫李衛悉
心查勘指示吏改修理務期永遠堅固張楷在江南修
理塘工用木樁密釘似為有益可否倣行並令李衛酌
量該部知道欽此

雍正七年八月二十四日欽奉

上諭朕惟古聖人之制祭祀也凡山川嶽瀆之神有功德於生民能為之禦災捍患者皆載在祀典蓋所以薦歆昭格崇德報功而并以動斯人敬畏祇肅之心使之毋敢慢易而為非也雍正二年浙江海塘潮水沖決朕特發帑金命大臣察勘修築并念居民平日不知敬畏明神多有褻慢切諭以虔誠修省之道令地方官家喻戶曉警覺衆庶比年以來塘工完整災沴不作居民安

業蓋已默叨
神祐矣今年潮汛盛長幾至泛溢官民震恐幸而水勢
漸退隄防無恙此皆
神明默垂護佑恵我烝民者也兹特發内帑十萬兩於
海寧縣地方勅建
海神之廟以崇報享著該督遴委賢員度地鳩工敬謹
修建務期制度恢宏規模壯麗崇奉祀事用答
明神庇民禦患之休烈且令遠近人民奔走瞻仰興起

感動庶莫不盡消其慢易之私而益振其恪恭之志相與服教畏神遷善改過永荷休祥則於國家事神治人之道均有賴焉其應行事宜著該督等詳悉定議具奏特諭

雍正十一年正月大學士鄂爾泰等遵

旨議奏請

欽簡大臣前往詳細查勘再行定議奉

旨依議著內大臣海望總督李衛馳驛前往浙江會同總督

程元章將海塘工程通盤相度形勢籌畫事宜應作何
修築以垂久遠之處詳細查勘悉心定議具奏其修築
工程著大理寺卿汪漋原任内閣學士張坦麟前往承
辦仍照舊令程元章總統料理張坦麟即於本籍前往
直隸總督印務著署刑部尚書唐執玉暫行署理營田
觀察使顧琮協辦欽此

雍正十一年正月内大臣海望總督李衛等

陛辭赴浙查勘海塘面奉

諭旨爾等到浙詳細踏勘如果工程永固可保民生即帑金千萬不必惜費欽此

雍正十一年三月内大臣海望等奏請於尖塔兩山之間建立石壩以堵水勢又請漸次改建大石塘等因四月初一日欽奉

旨此所議俱屬妥協著交部照所奏行朕思尖塔兩山之間建立石壩以堵水勢似類挑水壩之意所見固是若再於中小亹開挖引河一道分江流入海以減水勢似

更有益從前雖經開挖旋復壅塞者皆因惜費省工之故今若倍加工力開挖兩工並舉更覺妥備石壩建後即有漲沙而石塘亦當漸次改建以為永久之利其開挖引河之處著程元章會同汪漋張坦麟等相度地勢酌量辦理該部知道欽此

雍正十一年十二月二十三日欽奉

上諭朕因浙省海塘關係緊要是以特命大臣前往會同該督等相度形勢定議興修又恐在工人員或怠緩稽

遲不能即時建築特令將軍阿里袞副都統隆昇會同該督等督催辦理近聞堵塞尖山開挖引河已經該督等查勘數次尚欲再勘再商但以行文閲看調取善水之人試探為辭議論紛紜終無定議全不思海水潮汐有時若遲至潮水長盛之時如何施工且採辦石料又互相推諉舍近求遠致稽時日該督等既不努力辦工而阿里袞隆昇亦俱袖手旁觀不上緊催辦若各工內實有難以施工應奏聞請旨之事亦應及早奏明何得半

年以來尚無頭緒著傳諭程元章阿里衮隆昇張坦麟
汪漋穆克登額等速將各項工程及時修築毋得仍前
怠忽欽此
雍正十二年二月浙江總督程元章奏稱尖塔兩
山之間難以築壩中小亹難以開挖奉
旨大學士鄂爾泰會同海望閱看欽此隨經大學士鄂等
議駁覆奏奉
旨依議浙省海塘關係重大固須詳慎尤戒遲疑若總理

者不肯擔承將分任者愈多瞻顧則因循草率迄無遠圖其何以謀奠安而垂永久看程元章毫無確見今將海塘一應工程著隆昇總理令偏武前往協辦所需文武官員俱聽揀調其運辦物料預備人夫及給發錢糧等項仍著程元章料理應付毋得推諉毋得稽遲欽此

雍正十二年五月總理海塘副都統隆昇恭報兩河工竣奉

上旨覽奏深為嘉悅但觀圖畫情形惟恐復淤向後可將暢

流疏剛深廣情形不時訪問隨便奏聞欽此

雍正十二年十二月二十九日欽奉

上諭朕聞浙江海塘工程現在修理尖山已堵築三分之一人心甚是踴躍但尖山夫役每日給工銀三分六釐稍覺不足今當初春之月水淺潮平正趲築工程之候著照引河挑夫之例每日加銀一分四釐六毫令運送多資人力每方增銀六分俾夫役等工食寬裕努力修築早告成功以慰朕念欽此

雍正十三年七月初八日欽奉

上諭朕聞浙省海塘於本年六月初二日風潮偶作沖決之處甚多朕心深為軫念已降旨詢問緣由並令速行搶修以防秋汛至於僱募人夫採辦物料務須公平給價聽從民便俾閭閻踴躍從事不得涉於勉強或繩以官法刑驅勢迫擾累地方致辜朕愛養民生至意欽此

雍正十三年七月十一日欽奉

上諭前聞浙省海塘於本年六月初二日風潮偶作衝決

之處甚多朕心甚為軫念已降旨詢問情由並令速行
搶修以防秋汛今朕訪聞得今歲風潮不過風大水涌
並非昔年海嘯可比且為時不久未有連日震撼衝汕
情形若平日隨時補苴防護謹密自不致潰決如此之
多總因數年來經理官員將舊日工程視同膜外並不
隨時修補且將原題准其在於歲修案內報銷之工不
許修築以致根脚空虚處處危險不能捍禦風浪又海
防兵備道乃特設專司之員責任綦重從前隆昇程元

章等請將同知成貴題補朕因其平日不曾經歷河工誠恐未必勝任且陞用太驟是以姑令署理試看今聞伊於工程並未諳練兼之患癃經年不能辦事東塘同知張偉為人軟弱安坐海寧西塘同知李飛鯤存心狡猾日在省城奔競俱非實心任事之員而隆昇與程元章等意見又不相同汪㴶張坦麟但知隨聲附和不顧
國家公事前因虐使民夫尅減工料經朕降旨申飭畧知收斂然每石萬觔尚折減六七折不等欲符原估六

萬兩之數一任宕匠包賠逃亡悞工平時人事廢弛若此何以抵禦狂瀾況朕不惜數百萬帑金冀以保全一方民生而各官懷挾私意不知爲國爲民宜乎

上天垂象以示儆也兵備道係緊要之員令成貴患病溺職如此隆昇程元章汪灐張坦麟總理協辦所司何事郝玉麟既在浙江豈無見聞何以俱不題參著伊明白回奏兵備道員缺即著伊等在於知府中揀選題委目令秋汛正大搶修保護最爲急務一切事宜俱交與隆

昇程元章汪漋張坦麟等悉心料理倘仍蹈前轍再有疏虞致傷田廬民命必將伊等從重治罪不稍寛貸郝玉麟既不據實奏聞亦不能置身事外至於僱募人夫採辦物料務須公平給值聽從民便俾閭閻踴躍從事不得涉於勉强或繩以官法刑驅勢廹擾累地方致辜
朕愛養民生之至意特諭

雍正十三年七月十五日欽奉

上諭浙江海塘工程原在平日隨時補葺防護謹密始可

禦猝然之風浪乃近年以來經理官員將舊日工程以
為非已身經手者視同膜外不加修補以致今年六月
初二日風大水湧遂潰決塘工如此之多此朕訪聞最
確者朕為浙省海塘宵旰焦勞無時或釋且不惜多費
帑金登斯民於袵席年來所降諭旨不下數十百次矣
隆昇程元章汪漋張坦麟皆朕特簡之大員委以防川
之重任且訓諭諄諄望其實力奉行勉以和衷共濟豈
料伊等私心蔽錮意見參差但分彼此之形全無公忠

之念安有身在地方目覩隄岸空虛而不督率屬員先事預防急為修補者隆昇程元章汪漋張坦麟俱著交部嚴察議奏目今江南塘工告竣王朱著補授浙江海防兵備道速赴新任欽此

雍正十三年七月十九日内閣欽奉

上諭浙江海塘工程關係民生最為緊要朕宵旰焦勞不惜多費帑金為億萬生靈謀久遠又安之計所以告誡在事臣工者已至再至三矣不料經理諸臣各懷私意

彼此參差以致乖戾之氣上干
天和有今年六月風浪潰隄之事今雖勉力搶修尚不知
能捍禦秋潮否至於建築石塘工程浩大若諸臣陋習
不改仍似從前則大工何所倚賴朕再四思維大學士
朱軾廉慎持躬昔曾巡撫浙江諳練塘工今雖年逾七
旬精神不逮而董率指示似尚能為朕以此詢問之伊
自稱情願効力著由水路乘船前往令該部給與水程
勘合並令沿途撥兵護送伊子朱必楷著隨伊父去朱

軾到浙之日稽查指授總理大綱至一切工程事務仍著隆昇程元章汪漋張坦麟等照前辦理俱聽朱軾節制若大臣中有懷私齟齬者著朱軾據實參奏朕必嚴加處分若文武官員有營私作弊或怠玩因循者朱軾即行糾參從重治罪朱軾未到之先所有應辦工程物料著隆昇程元章等上緊辦理毋得藉口等候欽差徘徊觀望以致稽遲欽此

雍正十三年八月初八日大學士朱軾面奉

上諭浙江海塘關係民生最爲緊要因隆昇與程元章意見不合以致遲悞工程特差爾前往督率之隆昇等聽爾節制如何修築之處爾做過浙江巡撫自必諳練但工程浩大需用錢糧斷斷不可吝惜舊塘先須修築完固以資捍禦切不可因塘身臨水那動尺寸那移一步即衝塌一步何時是已至修建魚鱗大石塘乃一勞永逸之計不可因塘外沙漲停止修築縱使沙漲數十百里民人居處耕種亦不可恃必須大工完竣方可垂之

久遠於地方有益其石料夫工價值照時給發若扣尅

留難則利民之事反以病民如有此等情弊務嚴叅重

處毋得姑容欽此

今上皇帝

雍正十三年十二月初八日大學士總理海塘事

務嵇曾筠敬籌海塘章程事宜奉

旨以上數條可謂措置咸宜朕實慶海疆得人從此永

永寧謐安瀾底績卿功可垂諸竹帛矣欽此

雍正十三年十二月二十一日總理事務王大臣

欽奉

上諭隆昇剛愎自用怙過不悛若仍留浙江於塘工無益著觧任來京其副都統織造二缺俟朕另降諭旨程元章身為廵撫不能和衷共濟乃懷挾私心貽悮公事亦不應留於浙省著觧任來京其廵撫印務即著大學士嵇曾筠兼管俾地方管轄與海塘工程併歸一手自無掣肘牽制之患張坦麟汪漋俱照司道例聽嵇曾筠

節制委用隆昇所管關稅事務著嵆曾筠委員暫行管
理嵆曾筠摺內所叅驍騎校常禄巡檢黃國標蔣文暹
通判葉齊俱著革職黃國標蔣文暹葉齊仍著留工効
力倘怠忽貽悞著嵆曾筠即行嚴叅治罪江南總督趙
弘恩駐劄江寧難以兼管河務江南總河員缺著高斌
補授其管理兩淮鹽政俟朕另降諭旨欽此

乾隆元年三月初五日工部欽奉

上諭朕聞浙江紹興府屬山陰會稽蕭山餘姚上虞五

縣有沿江沿海堤岸工程向係附近里民按照田畝派費修築而地棍衙役於中包攬分肥用少報多甚為民累嗣經督臣李衛檄行府縣定議每畝捐錢二文至五文不等合計五縣共捐錢二千九百六十餘千值銀三千餘兩民累較前減輕而胥吏等仍不免有借端苛索之事朕以愛養百姓為心欲使閭閻毫無科擾著將按畝派錢之例即行停止其堤岸工程遇有應修段落著地方大員委員確估於存公項內動支銀兩興修報部

核銷永著為例特諭

乾隆元年六月二十一日欽奉

上諭朕聞濵海之鄉土地坍漲不常田無定址於是豪强得恣侵占而爭端日興其責在地方有司熟悉土宜按制定法弭釁於未然而平其爭於初發則可謂良吏矣夫州縣有司非盡不知愛民者特以田土情形未能稔悉不得不寄耳目於吏胥而猾吏奸胥又往往與土豪交通變亂成法予奪任意弱肉强食為厲無窮獄訟

繁興端由於此至若沿海新漲之沙鄰邑互爭有司又各袒所屬益滋紛擾此皆徇私而未識大體者朕以天下為一家而州縣官各膺子民之責亦當體朕之心以為心又焉忍伸此屈彼長其奸而導之攘奪哉前此海濱要地增設大員彈壓果其秉公查看經理得宜應即令界址劃然各歸其產不當遷延歲月仍假奸民之便而使窮黎久致失業也夫奸豪不懲則無以安良善經界不正則無以杜爭端該督撫應飭所屬親民之員毋

以姑息怠緩從事庶令民業各正而爭訟亦自是少息
矣特諭

乾隆元年九月初九日欽奉
上諭今年伏秋交會之際南方雨多水勢甚大朕深為
黄運海塘等處工程繫念昨據江南河道總督高斌摺
奏時過白露黄運湖河各處工程在在保護平穩且毛
城鋪北岸於六月間有天開引河一道不費人力自然
化險為平人民莫不歡忭等語又據大學士嵇曾筠摺

奏今年伏秋海塘水勢雖大因先期修整坦水建築土
戧得以保護平安且江海形勢潮向南趨海寧東西兩
塘日夕漲沙將來易於施工比較上年情形已不啻逕
庭之别等語又據河東總河白鍾山摺奏秋汛已過河
東兩省南北兩岸一切堤壩工程均屬穩固等語南北
河工與浙江海塘關係國計民生最為緊要且當朕即
位元年仰荷
神明默佑數處重大工程俱各循流順軌共慶安瀾朕

心不勝感慶理宜處修祀典以答
神貺所有應行禮儀該部察例具奏此三處總理之大
臣督率有方在事各員殫心防護俱屬可嘉著分別議
敘具奏欽此
乾隆五年閏六月二十三日欽奉
上諭據浙江巡撫盧焯奏稱海寧尖山壩工實係全塘
鎖鑰臣率同兵備道相度指示自開工以來未及五閱
月而全工已竣此係跨海填築不比內地工程所有承

辦各員弁俱能實心實力克著勤勞謹分别等次繕摺
進呈可否仰懇天恩勅部議敘至悉心贊勷稽覈錢糧
工料之布政使張若震往來督工之按察使完顔偉與
督催運石之鹽驛道趙侗斆係大員未敢列入等次相
應聲明等語尖山壩工辦事人員俱著照盧焯所請交
部議敘至盧焯董率有方張若震完顔偉趙侗斆協辦
盡力著一併議敘具奏欽此
乾隆十五年十月二十二日奉

上諭浙閩總督喀爾吉善署理浙江巡撫永貴奏請臨
幸浙江閱視海塘一摺前因江南督撫等奏請南巡特
命大學士九卿會議詢謀僉同業經降旨俞允江浙隣
封接壤均係
聖祖屢經臨幸之地且海塘亦重務也今既據該省士民
感恩望幸羣情踴躍督撫合詞代奏宜允所請於辛未
春南巡便道前至浙省臨視海塘工慰黎庶瞻依之意
所至不煩供億勿與尚華靡已詳具前旨其共喻焉欽

此
乾隆十五年十二月初八日奉
上諭浙江海塘為捍衛民生要務朕明春巡幸浙省意欲親臨閱視著尚書舒赫徳于江南審訊事畢之日即赴浙江會同該督撫等查看預備奏聞欽此
乾隆二十五年八月初九日軍機處抄出奉
上諭歓歳恭逢
皇太后七旬萬壽擬于新春敬奉

安輿時巡南服俯徇士民顒祝之忱並順道閱視徐州石隄及海寧塘工因降旨令該省地方官修整道路橋梁照例預備今歲大江以南在在豐收惟夏間雨水稍多河湖盛漲高寶興泉一帶低窪處所頗有漫溢前因河臣等先後摺奏特傳諭尹繼善查明下游被水之區預籌撫綏復恐地方有司承辦南巡差務轉于賑恤事宜不能盡心經理是以諭令該督將實在情形確查具奏俟朕降旨酌改巡幸今據奏到高寶等處被水較重該

處既現已成災亟宜以賑務為切要南巡一事不妨酌量改期該督身任封疆自當權其緩急早為奏請何必待朕詢及始行入告耶所有南巡應辦差務暫行停撤改于壬午春恭奉

慈輦以慰輿情仍可攬民風而昭盛典大差既經停止自可專心辦理賑務該督等務宜仰體朕懷董率僚屬確按災地情形實力妥辦勿使窮黎稍有失所以副朕痌瘝在抱至意該部即遵諭行欽此

乾隆二十七年三月初三日內閣奉

上諭尖山塔山之間舊有石壩朕今親臨閱視見其橫截海中直逼大溜猶河工之挑水大壩實海塘扼要關鍵波濤衝激保護匪易但就目下形勢而論或多用竹簍加鑲或改用木櫃排砌固宜隨時經理加意防修如將來漲沙漸遠宜即改築條石壩工俾屹然成砥柱之形勢庶於北岸海塘永資保障該督撫等其善體朕意於可興工時一面奏請一面動帑僱辦併勒

石塔山以誌永久欽此

乾隆二十七年三月初三日内閣奉

上諭朕稽典時巡念海塘為越中第一保障比歲潮勢漸趨北大亹實關海寧錢塘諸邑利害計於老鹽倉一帶柴塘改建石工即多費帑金為民間永遠禦災捍患良所弗惜而議者率以施工難易彼此所見紛歧昨于

行在先命大學士劉統勳河道總督高晉巡撫莊有恭前往工所簽試樁木朕抵浙次日簡從臨勘則柴塘沙性

漲沙一樁甫下始多扞格卒復動搖石工斷難措手若舊塘逼內數十丈許土即宜樁而地皆田廬聚落將移換石工毀拆必多思衛民而先殃民其病甚於醫瘡剜肉矣朕心不忍且併外塘棄之乎抑兩存而贅疣可乎以茲蒿目熟籌所可為吾民善後者惟有力繕柴塘得補偏救弊之策耳地方大吏其明體朕意悉心經理定歲修以固塘根增坦水石簍以資擁護庶幾盡人事而荷神庥是朕所宵旰廑懷不能刻置者至繕工欲固購

料不得不周現在採辦柴薪非河工秫葦之比向為額定官價所限未免拮据應酌量議加俾民樂運售而官易集事其令行在戶部會同該督撫詳加定議以聞朕為浙省往後咨度之苦心其詳具見誌事一詩督撫等並將此旨于工次勒石一通永志遵守毋忽欽此

乾隆二十七年三月十九日奉

上諭朕奉

皇太后安輿莅兹南服所以省方觀民勤求治理其各處

舊有行宮清蹕所駐為期不過數日但須埽除潔淨以供憩宿足矣固無取乎靡麗飾觀也而名山勝蹟尤以存其舊規為各得自然之趣從前屢降諭旨至為明晰乃今自渡淮而南凡所經過悉多重加修建意存競勝即如浙江之龍井山水自佳何必更興土木雖成事不說而似此踵事增華伊於何底轉非朕稽古時巡本意且河工海塘為東南民生攸繫朕廑懷宵旰時切紆籌地方大吏果加意修防永資捍禦則茲之親臨閱視其

欣慰當何如者而田疇豐潤井里熙恬即所以博朕懽
覽不在彼而在此也嗣後每屆巡幸之年江浙等處行
宮及名勝處所均無庸再事增葺徒滋縻費即圬墁裱
飾不致年久剝落亦可悉仍其舊此實不僅為愛惜物
力起見也該督撫等其各善體朕諭敬相遵守欽此

乾隆二十七年十月初三日奉

上諭浙江海寧一帶塘工最為緊要今春巡幸抵杭之
次日即赴老鹽倉尖山等處相度情形飭令修築柴塘

並建設竹簍坦水各工以資保護今據莊有恭奏查勘工程俱已陸續完竣諸工並皆穩固等語該督撫率各員儹辦蕆工甚屬盡心深可嘉予莊有恭著交部議敘所有在工勷事各員並著查明分別咨部議敘以示獎勵欽此

乾隆二十八年十二月十七日奉

上諭兩江總督尹繼善等合詞具奏請于乾隆乙酉再舉南巡之典以慰臣民顒望一摺朕惟江浙地廣民殷

一切吏治農功均關要計且襟江帶河濵湖邊海之區籌䕶澤國田廬無一不重縈宵旰前以壬午歲恭奉
安輿時廵周覽凡淮河水誌節空揷壩啟閉以及杭屬塘工勘建柴石料段諸事宜曾與封疆大吏目擊手畫以期利濟犀生年來疊經督撫等疏報下河郡邑汛水恬流並無漫溢惟是浙中海潮漲沙雖有起機大溜尚未趨赴中亹是深所厪念而新修柴石諸塘亦當親閲其

工以便隨時指示又近日特遣大臣督修水利如睢河
荊山橋等處亦為數省灌輸吃緊關鍵所以驗前功承
成效正惟其時矧東南歲頻告豐登恭惟
聖母皇太后福履康寧彌臻純嘏于是承歡行慶答士民
望幸之忱稽典實為允協著照請准於乙酉之春諏吉
南巡其河工海塘應親歷省視者即行先期預備至前
次燈綵繁文暨扈從人員雇覓巨舟籤佔公館諸禁已
屢頒諭旨即朕所過行宮道路距上屆為日匪遙祇須

洒掃潔蠲足供頊憇不得稍事增華勞費副朕仰承
慈諭俯順輿情之至意將此通諭各衙門知之摺併發欽
此
謹案均廉原書恭載
諭旨至乾隆二十八年而止伏念我
皇工眷念海壖屢
勤清蹕不惜帑工
特命增築石坦加草鱗塘並范公塘亦予一律甃

石

訓諭周詳尤為海塘經法謹續載乾隆三十年四

十五年四十九年節奉

諭旨於左庶於海塘大備之模有所考云

乾隆三十年閏二月初五日奉

上諭海寧石塘工程民生攸繫深厪朕懷連年潮汛安瀾各工俱屬穩固茲入疆伊始即日就近親臨相度先行閱視遶城石塘五百三十餘丈實為全城保障而塘

下坦水尤所以捍衛石塘但向來止建兩層今潮勢似覺頂衝外沙漸有汕刷二層之外應須預籌保護該撫等上年所奏加建三層坦水六十餘丈止就尤險要處而言於全城形勢尚未通盤籌畫若一例普築三層石坦則於護城保塘尤資裨益著將應建之四百六十餘丈均即一例添建其二層舊坦內有樁殘石缺者亦著查明補換該督撫等其董率所屬悉心籌辦動帑興修務期工堅料足無濫無浮以收實濟副朕為民先事預

籌之至意欽此

乾隆四十五年三月初三日内閣奉

上諭海寧州石塘工程所以保衛沿海城郭田廬民生攸繫從前四次親臨指授機宜築塘保護連年潮汛安瀾各工俱為穩固今朕廵幸浙江入疆伊始即親往閲視石塘工程尚多完好惟逺海寧城之魚鱗石塘内有工二十餘丈外係條石作牆内填塊石歴年久逺為潮汐沖刷底樁霉朽兼有裂縫蹲矬之處又城東八里之

將字號至陳文港密字號止有石塘工七段約共長一
百五六十丈地當險要塘身單薄亦微有裂縫此塘為
全城保障塘下坦水所以捍護塘工皆不可不預為籌
辦著將兩處塘工均改建魚鱗石工一律堅穩并添建
坦水以垂永久該督撫即派妥員確勘估計具奏又石
塘迤工前經築有柴塘四千二百餘丈現尚完整究不
如石塘之鞏固雖老鹽倉有不可下樁為石塘之處經朕
親見然不可下樁處未必四千餘丈皆然朕於民瘼所

繫從不惜帑省工俾資保護著該督撫即將該工内柴塘可以改建石塘之處一并派委誠妥大員據實逐段勘估奏聞辦理如計今歲秋間可以辦竣即撥帑趕緊興修若秋間不能完竣則竟俟秋後辦理該督撫其董率所屬悉心經畫以期工堅料實無濫無浮務期濱海羣黎永享安恬之福以副朕先事預籌至意欽此

乾隆四十五年四月初七日奉

上諭朕廵幸浙江由海寧閱視塘工至杭州老鹽倉一

帶有柴塘四千二百餘丈雖因其處不可下樁為石塘
然柴塘究不如石塘之堅固業經降旨將可以建築石
塘之處一律改建石塘以資永久保障茲忽憶及該地
方官及沿塘居民見該處欲建石塘或視柴塘為可廢
之工不但不加防護甚或任聽居民折毀竊用致有損
壞則石塘未蕆工之前於該處城郭田廬甚有關係且
改建石塘原為保衛地方之計若留此柴塘以為重關
保障俾石塘愈資鞏固豈不更為有益況當石工未竣

以前設使潮水大至而柴塘損壞無可抵禦不幾為開門揖盜乎著該督撫即嚴飭地方文武官將現有柴塘仍照前加意保固勿任居民折損竊用將來石工告竣遲之數年或親臨閱視爾時柴工倘有損壞惟該督撫是問欽此

乾隆四十九年三月十六日奉

上諭浙江建築石塘所以保障民生關係甚重前庚子

南巡時朕親臨閱視指示機宜於老鹽倉舊有柴塘後

一律添建石塘四千二百餘丈次第興修於上年七月間告竣因其砌築堅整如期蕆工原欲將該督撫及承辦文武官員交部分别議叙令抵浙後親臨閱看乃所辦工程不惟不應邀叙並多未協之處蓋朕於老鹽倉添建石塘固以衛護民生亦因浙省柴薪日益昂貴歲修柴塘採辦薪芻致小民日用維艱是以建築石工為一勞永逸之計庶於閭閻生計有益然石塘既建自應砌築坦水保護塘根乃陳輝祖王亶望並未籌畫及此

而後之督撫亦皆置之不論惟云柴塘必不可廢此乃
受工員慫慂為日後歲修冒銷地步況朕添建石塘原
留柴塘為重門保障並未令拆去柴塘前降諭旨甚明
也若如該督撫所言復加歲修又安用費此數百萬帑
金添築石塘為耶又石塘之前柴塘之後見有溝槽一
道現有積水並無去路將來日積日甚石塘根脚勢必
淹浸滲漏該督撫亦並未慮及又石塘上有堆積土牛
甚屬無謂不過為適觀起見無當實際設果遇異漲又

豈幾尺浮土所能抵禦耶所有塘工土牛即著填入積
水溝漕之內仍將柴塘後之土順坡斜做祇需露石塘
三四層為度並於其上栽種柳樹俾根株蟠結塘工益
資鞏固如此則石柴連為一勢即以柴塘為石塘之坦
水且今柴塘亦時見有坦水也總之現在柴塘不加歲
修二三十年可保安然無事即如范公塘尚歷多年況
此歷年添建工程更為堅實耶至范公塘一帶亦必需
一律接建石工方於省城足資永遠鞏護著自新築石

塘工止處之現做柴塘及挑水段落起接築至硃筆圈
記處止再接築至烏龍廟止亦照老鹽倉一帶做法於
舊有柴塘土塘後一體添築石塘將溝漕填實種柳並
著撥給部庫銀五百萬兩連從前發交各項帑銀交該
督撫據實核算分限分年董率承辦工員實力堅築仍
予限五年分段從東而西陸續修築俟工程全竣後朕
另行簡派親信大臣閱看收工以期海疆永慶安恬民
生益資樂利該部即遵諭行欽此